

## Remont drogi gminnej nr 111259E Przywidz - Osowiec

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont drogi gminnej nr 111259E Przywidz - Osowiec</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		4,27328	km	4,273	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,273</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm za pomocą spycharek - pod pobocza	m2		
		4273,28 * 0,75 * 2	m2	6 409,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 409,920</b>
3 d.2	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		6409,92 * 0,25	m3	1 602,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 602,480</b>
4 d.2	KNR 2-01 0212-05	Przerwanie systemu korzeniowego poprzez wykopanie bruzdy z dwóch stron drogi na gł. 1,0 m i szer. 0,5 m oraz ponowne zasypianie i zagęszczenie	m3		
		65,00 * 1,0 * 0,5 * 2	m3	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
5 d.2	KNR 2-01 0212-05	Frezowanie istniejącej warstwy bitumicznej gr. 4 cm wraz z odwozem do 10 km	m3		
		65,00 * 4,0	m3	260,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,000</b>
6 d.2	KNR 2-01 0212-05	Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 20 cm wraz z odwozem do 10 km	m3		
		65,00 * 4,50	m3	292,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,500</b>
7 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem do 10 km	m2		
		65,00 * 4,5	m2	292,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,500</b>
8 d.2	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		3955,80 * 0,2	m3	791,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>791,160</b>
9 d.2	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		791,16	m3	791,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>791,160</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		65,00 * 4,5	m2	292,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,500</b>
11 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem Rm=5 MPa z dowozu gr. 15 cm	m2		
		65,00 * 4,7	m2	305,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>305,500</b>
12 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm Krotność = 0,8	m2		
		65,00 * 4,5	m2	292,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,500</b>
13 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2		
		65,00 * 4,4	m2	286,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>286,000</b>

## Remont drogi gminnej nr 111259E Przywidz - Osowiec

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA_KR1</b>			
14 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		286,00	m2	286,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>286,00</b>
15 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - po wymianie konstrukcji	m2		
		65,00 * 4,10	m2	266,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>266,500</b>
16 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4302,00 * 4,00 + 80,00	m2	17 288,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17 288,000</b>
17 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		4302,00 * 4,0 + 80,00	m2	17 288,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17 288,000</b>
<b>5</b>		<b>POBOCZA</b>			
18 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza	m2		
		4302,00 * 0,5 * 2	m2	4 302,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 302,000</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
19 d.6	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Podwykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - A-7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22 d.6	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2		
		8,00	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>