

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów - wariant II

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01 D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.600 = 0.60		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne oczyszczanie pasu terenu	m <sup>2</sup>	600*6 = 3600.00		
<b>2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
3 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Remont cząstkowy nawierzchni - przy użyciu tłucznia kamiennego twardego 600*3.0 + 20 = 1820,00 * 30% = 546	m <sup>2</sup>	546		
4 d.2	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Wykonanie wcięcie piłą mechaniczną w nawierzchni bitumicznej	m	5		
5 d.2	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m <sup>2</sup>	600*3.0+20 = 1820.00		
<b>3 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>						
6 d.3	<b>KNNR 1 0311-04 D-06.03.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu - obsypanie krawędzi jezdni	m <sup>3</sup>	600*0.1*2.0 = 120.00		
7 d.3	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: