

Inwestor:
Gmina Pęczniew
ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej na terenie Gminy Pęczniew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew

Adres budowy: dz. nr 160-obręb 001 Borki Drużbińskie, dz. nr 542-obręb 002 Brodnia, dz. nr 16-obręb 003 Brodnia Kolonia, dz. nr 113/7, 402, 161-obręb 004 Brzeg, dz. nr 153/2-obręb 005 Drużbin, dz. nr 269-obręb 006 Dybów, dz. nr 27/1-obręb 007 Ferdynandów, dz. nr 652, 3-obręb 008 Jadwichna, dz. nr 143-obręb 009 Kraczynki, dz. nr 271, 428/2-obręb 010 Księża Wólka, dz. nr 753-obręb 012 Lubola, dz. nr 761-obręb 013 Łyszkowice, dz. nr 1083, 799, 746, 769, 94, 674-obręb 015 Pęczniew, dz. nr 316-obręb 016 Popów, dz. nr 406-obręb 018 Rudniki, dz. nr 287-obręb 019 Siedlątków, dz. nr 24-obręb 020 Wola Pomianowa, dz. nr 173-obręb 022 Zagórki · wymiana hydrantów, dz. nr 553-obręb Księża Wólka, dz. nr 1083-obręb 015 Pęczniew, dz. nr 355-obręb 018 Rudniki, dz. nr 120-obręb 019 Siedlątków · wymiana zasuw, gmina Pęczniew.

Obiekt: sieć wodociągowa, oczyszczalnia ścieków

Rodzaj robót: sanitarne

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2014-02-12

Podstawa opracowania: AW, KNNR 1, KNNR 8, KNNR 4, KNR 4-05

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Ryszard Pyziak
99-200 Poddębice
ul. Krasickiego 13a, m.5
upr. bud. 982/91

Przedmiar robót

1. WYMIANA HYDRANTU P.POŻ 80 mm - nawierzchnia gruntowa

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW/01/05/14-020	Prace przygotowawcze - odcięcie dopływu wody krotność= 1,00	szt	57,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-020-060	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - 3,00 m x 2,00 m x 2,00 m x 57 = 684,00 m3 krotność= 1,00	m3	684,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 80120-040-020	Demontaż zasowy żeliwnej kołnierzej o średnicy 80 mm, w wykopie krotność= 1,00	szt	57,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-050227-03-090	Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm krotność= 1,00	kpl	57,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-030-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm krotność= 1,00	kpl	57,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 10317-010-060	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00	m3	684,00

2. WYMIANA ZASOWY WODOCIĄGOWEJ 100 mm - nawierzchnia gruntowa

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych AW/01/05/14-020	Prace przygotowawcze - odcięcie dopływu wody krotność= 1,00	szt	5,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-020-060	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - 2,50 m x 2,00 m x 2,00 m x 5 = 50,00 m3 krotność= 1,00	m3	50,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 80120-050-020	Demontaż zasowy żeliwnej kołnierzej o średnicy 100 mm, w wykopie krotność= 1,00	szt	5,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-030-090	Zasowy żeliwne klinowe, kołnierowe owalne z obudową o średnicy 100 mm krotność= 1,00	kpl	5,00

11	wg nakładów rzeczowych KNNR 10317-010-060	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00	m3	50,00
----	---	--	----	-------

3. WYMIANA ZASUWY WODOCIĄGOWEJ 150 mm - nawierzchnia gruntowa

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych AW/01/05/14-020	Prace przygotowawcze - odcięcie dopływu wody krotność= 1,00	szt	2,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-020-060	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - 2,50 m x 2,00 m x 2,00 m x 2 = 20,00 m3 krotność= 1,00	m3	20,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 80120-030-020	Demontaż zasuw żeliwnej kielichowej o średnicy 150 mm, w wykopie krotność= 1,00	szt	2,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-040-090	Zasuw żeliwne klinowe,kołnierzone owalne z obudową o średnicy 150 mm krotność= 1,00	kpl	2,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 10317-010-060	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00	m3	20,00

4. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - MONTAŻ PRZEPIYWOMIERZA

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 40141-020-090	Elektromagnetyczny przepływomierz ścieków Dn 80 krotność= 1,00	kpl	1,00